

<b>ITEM 17.7</b>					
CP02	<b>EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 07 TUBOS DE CONCRETO <math>\Phi</math> 1.00M</b>				<b>UNIDADE:</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>COEF</b>	<b>R\$ UNIT</b>	<b>R\$ TOTAL</b>
	Banco de Praça em Ripas de Madeira Maciça Pés em Detalhe de Cavalo	unid.	1	198.9	R\$ 198.90
93358	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	0.14	46.68	R\$ 6.65
34492	Concreto simples fabricado na obra, fck=20 mpa, lançado e adensado	M3	0.14	R\$ 210.61	R\$ 30.01
79464	PINTURA OLEO 2 DEMÃOS	M <sup>2</sup>	3.00	R\$ 14.89	R\$ 44.67
	MONTAGEM -Mão de obra				
88309	pedreiro	h	1.00	R\$ 16.77	R\$ 16.77
88242	Ajudante de pedreiro	h	1.00	R\$ 13.23	R\$ 13.23
	<b>MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS:</b>				<b>R\$ 310.23</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 310.23</b>